

ROZPOČET

Stavba: IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Objekt: SO 02 Verejná splašková kanalizácia a prípojky
SO 03 Verejný vodovod a prípojky
SO 04 NN rozvody + prípojky silnoprúdu
SO 05 Komunikácia


Miesto stavby: parc. č. KN-C 4957/3, 4495/2, k. ú. Pribylina

Investor: PSBU Pribylina

Projektant: Ing. Július Porubán

Vypracoval: Peter Vandriak

Dátum: 07/2020



Handwritten signature of Ing. Július Porubán

Handwritten signature of Peter Vandriak

2

Peter VANDRIAK
oceňovanie stavebných prác
IČO: 41 327 489 DIČ: 1048 466 111

kontaktná osoba: Peter Vandriak	adresa: Pribylina 371, 032 42 Pribylina
e-mail: rozpocet@rozpocet.com	IČO: 41327489
tel.: +421 908 221 897	DIČ: 1048466111

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1-20
Stavba: IBV PRIBYLINA - BREZINKA

JKSO:
Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

KS:
Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ:
PSBU Pribylina

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Július Porubán

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Peter Vandriak



IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			81 500,08
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	81 500,08	16 300,02
Cena s DPH			97 800,10
v EUR			


Projektant

Spracovateľ



Pečiatka

Peter VANDRIAK
oceňovanie stavebných prác
IČO: 41 327 489 DIČ: 1048 466 111



Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1-20

Stavba: IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ: PSBU Pribylina

Projektant: Ing. Július Porubán

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Peter Vandriak

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		81 500,08	97 800,10
1-20-1	SO 02 Verejná splašková kanalizácia a prípojky	23 806,62	28 567,94
1-20-2	SO 03 Verejný vodovod a prípojky	27 946,08	33 535,30
1-20-3	SO 04 NN Rozvody + prípojky silnoprúdu	7 239,68	8 687,62
1-20-4	SO 05 Komunikácia	22 507,70	27 009,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Objekt:

1-20-1 - SO 02 Verejná splašková kanalizácia a prípojky

JKSO:

Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

KS:

Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ:

PSBU Pribylina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Július Porubán

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Vandriak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 806,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	23 806,62	20,00%	4 761,32


Cena s DPH

v EUR

28 567,94

Projektant

Spracovateľ



Peter VANDRIAK
oceňovanie stavebných prác
IČO: 41 327 489, DIČ: 1048 466 111

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV PRIBYLINA - BREZINKA
Objekt: 1-20-1 - SO 02 Verejná splašková kanalizácia a prípojky
Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina
Objednávateľ: PSBU Pribylina
Zhotoviteľ:
Dátum: 28. 7. 2020
Projektant: Ing. Július Porubän
Spracovateľ: Peter Vandriak

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	23 806,62
HSV - Práce a dodávky HSV	23 291,62
1 - Zemné práce	9 874,64
4 - Vodorovné konštrukcie	867,66
8 - Rúrové vedenie	8 067,80
99 - Presun hmôt HSV	4 481,52
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	515,00
VRN03 - Geodetické práce	515,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Objekt:

1-20-1 - SO 02 Verejná splašková kanalizácia a prípojky

Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ: PSBU Pribylina

Projektant: Ing. Július Porubán

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Peter Vandriak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							23 806,62
D HSV Práce a dodávky HSV							23 291,62
D 1 Zemné práce							9 874,64
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	10,576	10,98	116,12
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	10,576	0,88	9,31
3	K	132201202	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	271,442	10,38	2 817,57
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	271,442	1,03	279,59
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m ²	456,737	3,75	1 712,76
7	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ²	456,737	2,37	1 082,47
42	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	83,546	3,27	273,20
43	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	83,546	0,75	62,66
11	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	198,472	3,17	629,16
12	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m ³	60,612	25,39	1 538,94
13	M	583310000100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	96,979	13,95	1 352,86
D 4 Vodorovné konštrukcie							867,66
14	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	18,534	45,02	834,40
15	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	7,57	15,14
17	M	592240012803	Betónový vyrovnávací prstnec TBW-Q 63/4	ks	2,000	9,06	18,12
D 8 Rúrové vedenie							8 067,80
18	K	850375121	Dopojenie potrubia DN 250 do kanalizačnej šachty	ks	2,000	197,92	395,84
19	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plostenného DN 160	m	13,000	0,64	8,32
20	M	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plostenná, DN 160, dl. 6 m, WAVIN	ks	2,171	57,62	125,09
44	K	871366030	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plostenného DN 250	m	87,830	0,80	70,26
45	M	286110005100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN12 - KG, SW - plostenná, DN 250, dl. 6 m, WAVIN	ks	14,668	167,16	2 451,90
46	K	877366032	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250	ks	4,000	4,75	19,00
48	M	286510014300	Odbočka 45° PVC-U, DN 250/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	4,000	27,09	108,36
27	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	13,000	1,47	19,11
28	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	87,730	2,33	204,41
29	K	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN do 200 mm	ks	2,000	380,60	761,20
30	M	592240003500	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	1,000	321,35	321,35
31	M	592240003700	Dno výšky 1000 mm priame TBZ-Q.1 100/100 V max 60 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/1000x600 mm	ks	1,000	385,91	385,91
33	M	592240003300	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm	ks	2,000	104,64	209,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	592240002900	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	2,000	40,33	80,66
35	M	592240002800	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	2,000	88,51	177,02
49	K	894431133	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	4,000	41,72	166,88
50	K	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacim prstencom a poklopom	ks	4,000	44,47	177,88
51	M	286610032200	Šachtové dno prietochné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN	ks	4,000	146,69	586,76
52	M	286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN	ks	4,000	111,17	444,68
53	M	286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, dĺžka 375 mm, PVC-U, WAVIN	ks	4,000	34,70	138,80
54	M	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN	ks	8,000	10,20	81,60
56	M	552410001100	Poklop liatinový okrúhly D 400 na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN	ks	4,000	152,34	609,36
36	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	30,47	60,94
37	M	592240008400	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks	2,000	189,75	379,50
	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	100,830	0,83	83,69

D 99 Presun hmôt HSV 4 481,52

39	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	145,174	30,87	4 481,52
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 515,00

D VRN03 Geodetické práce 515,00

40	K	000300012	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie trasy	eur	1,000	257,50	257,50
41	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	257,50	257,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Objekt:

1-20-2 - SO 03 Verejný vodovod a prípojky

JKSO:

Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

KS:

Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ:

PSBU Pribylina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Július Porubán

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Vandriak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 946,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	27 946,08	20,00%	5 589,22


Cena s DPH

v EUR

33 535,30

Projektant

Spracovateľ



Peter VANDRIAK
oceňovanie stavebných prác

IČO: 41 327 489 / DIČ: 1048 486 111



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV PRIBYLINA - BREZINKA
Objekt: 1-20-2 - SO 03 Verejný vodovod a prípojky
Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina
Objednávateľ: PSBU Pribylina
Zhotoviteľ:
Dátum: 28. 7. 2020
Projektant: Ing. Július Porubán
Spracovateľ: Peter Vandriak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	27 946,08
HSV - Práce a dodávky HSV	25 739,98
1 - Zemné práce	7 079,48
4 - Vodorovné konštrukcie	476,22
8 - Rúrové vedenie	15 442,59
99 - Presun hmôt HSV	2 741,69
M - Práce a dodávky M	1 691,10
23-M - Montáže potrubia	1 691,10
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	515,00
VRN03 - Geodetické práce	515,00

ROZPOČET

Stavba:

IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Objekt:

1-20-2 - SO 03 Verejný vodovod a prípojky

Miesto:

p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

Dátum:

28. 7. 2020

Objednávateľ:

PSBU Pribylina

Projektant:

Ing. Július Porubán

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Peter Vandriak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 946,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 739,98

D 1

Zemné práce

7 079,48

60	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	15,300	10,98	167,99
61	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	15,300	0,88	13,46
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,870	30,29	389,83
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	12,870	8,58	110,42
J	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	142,597	10,38	1 480,16
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	142,597	1,03	146,87
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	399,395	3,75	1 497,73
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	399,395	2,37	946,57
64	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	54,761	3,84	210,28
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	54,761	0,75	41,07
9	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhučnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	116,006	3,27	379,34
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	35,543	25,39	902,44
11	M	583310000100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	56,869	13,95	793,32

D 4

Vodorovné konštrukcie

476,22

12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,578	45,02	476,22
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

15 442,59

13	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	13,000	0,53	6,89
14	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	13,000	1,26	16,38
65	K	871271012	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10,0 mm	m	105,600	1,03	108,77
66	M	286130034000	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m, WAVIN	m	105,600	13,48	1 423,49
67	M	286530020700	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 110 mm, WAVIN	ks	9,000	33,57	302,13
17	K	891173112	Montáž vodovodnej armatúry - požiarny hydrant	súb	1,000	179,53	179,53
18	M	5525037940	Prírubové koleno s pátkou DN 80 EPO PN 16, liatinový systém	ks	1,000	62,61	62,61
19	M	552520045500	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/300, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	2,000	53,84	107,68
20	M	552520059800	T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	1,000	81,14	81,14
21	M	422210006000	Posúvač prírubový DN 80, PN 16 na vodu, HAWLE	ks	1,000	297,74	297,74
22	M	319440022200	Príruba pre HDPE - potrubia DN 80	ks	1,000	45,95	45,95
23	M	3194400222001	Lemový nákrúžok HDPE dn 80	ks	1,000	2,99	2,99
24	K	891173113	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí	súb	1,000	20,60	20,60
34	M	551110004300	Guľový uzáver pre vodu DN 25	ks	4,000	15,50	62,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	10,99	10,99
36	M	449160000700	Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu, HAWLE	ks	1,000	515,64	515,64
37	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	28,000	30,18	845,04
38	M	422710000300	Teleskopická zemná súprava, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	ks	28,000	165,13	4 623,64
39	K	8912672111	D+M betónového bloku	ks	13,000	46,35	602,55
40	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocef., plast., DN 100	ks	5,000	49,23	246,15
41	M	551180011500	Navrtávaci pás univerzálny DN 100	ks	5,000	61,79	308,95
42	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	13,000	3,27	42,51
43	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	13,000	0,71	9,23
44	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	105,600	0,71	74,98
45	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	105,600	4,59	484,70
46	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	193,37	386,74
62	K	893810132	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,7 m	ks	4,000	32,78	131,12
	M	286610029700	Vodomerňa šachta DN 1200, výška 1620 mm s oceľovým poklopom	ks	4,000	541,06	2 164,24
47	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	5,000	15,81	79,05
48	M	552410000400	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	5,000	18,43	92,15
49	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	43,75	43,75
50	M	552410000700	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	1,000	54,65	54,65
51	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	26,37	26,37
52	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	520,000	1,14	592,80
53	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	520,000	0,78	405,60
68	K	899912132	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 150	ks	22,000	9,16	201,52
55	M	286710001000	Objímka klzna dištančná "RACI" E 110, HDPE, typ E, výška 110 mm, GAWAPLAST	ks	22,000	35,56	782,32
D	99		Presun hmôt HSV				2 741,69
56	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	88,814	30,87	2 741,69
D	M		Práce a dodávky M				1 691,10
D	23-M		Montáže potrubia				1 691,10
59	K	230200120	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150	m	45,000	37,58	1 691,10
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				515,00
D	VRN03		Geodetické práce				515,00
57	K	000300012	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie trasy	eur	1,000	257,50	257,50
58	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	257,50	257,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Objekt:

1-20-3 - SO 04 NN Rozvody + prípojky silnoprúdu

JKSO:

Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

KS:

Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ:

PSBU Pribylina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Július Porubán

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Vandriak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 239,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 239,68	20,00%	1 447,94


Cena s DPH

v EUR

8 687,62

Projektant

Spracovateľ



Peter VANDRIAK
oceňovanie stavebných prác
IČO: 41 327 489 DIČ: 1048 466 111

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Objekt:

1-20-3 - SO 04 NN Rozvody + prípojky silnoprúdu

Miesto:

p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

Dátum:

28. 7. 2020

Objednávateľ:

PSBU Pribylina

Projektant:

Ing. Július Porubän

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Peter Vandriak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 239,68

HSV - Práce a dodávky HSV

1 807,04

1 - Zemné práce

1 198,45

5 - Komunikácie

557,28

99 - Presun hmôt HSV

51,31

M - Práce a dodávky M

5 432,64

21-M - Elektromontáže

4 276,91

23-M - Montáže potrubia

96,65

46-M - Zemné práce

1 059,08

ROZPOČET

Stavba:

IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Objekt:

1-20-3 - SO 04 NN Rozvody + prípojky silnoprúdu

Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ: PSBU Pribylina

Projektant: Ing. Július Porubán

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Peter Vandriak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 239,68

D HSV Práce a dodávky HSV **1 807,04**

D 1 Zemné práce **1 198,45**

30	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	41,400	10,98	454,57
31	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	41,400	0,88	36,43
37	K	141720011	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania do 50 mm	m	18,000	35,83	644,94
38	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,400	1,51	62,51

D 5 Komunikácie **557,28**

29	K	113106241	Rozoberanie cestných panelov	m2	48,000	1,55	74,40
28	K	584921111	Osadenie panelov z predpätého betónu so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 50 mm do hm. 6 t/ks	m2	48,000	10,06	482,88

D 99 Presun hmôt HSV **51,31**

39	K	998272201	Presun hmôt pre HSV	t	4,795	10,70	51,31
----	---	-----------	---------------------	---	-------	-------	-------

D M Práce a dodávky M **5 432,64**

D 21-M Elektromontáže **4 276,91**

1	K	210010019	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ 1450, uložená voľne	m	88,000	1,21	106,48
2	M	345710009500	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 50	m	88,000	2,09	183,92
25	K	210120002	Montáž poistky do 63 A	ks	3,000	5,49	16,47
26	M	345290004000	Poistka 3x50A	ks	3,000	9,26	27,78
3	K	210193053	Montáž ER	ks	4,000	46,97	187,88
4	M	357120014600	Skríňa elektromerová ER 1.0/32A/B	ks	4,000	434,97	1 739,88
23	K	210194043	Skríňa prípojková plastová SPP na stĺp pre vonkajšie práce	ks	2,000	7,64	15,28
	M	357110014800	Skríňa prípojková plastová jeden odberateľ zapustená SPP 2	ks	1,000	190,86	190,86
22	M	357110014600	Skríňa prípojková plastová dvaja odberatelia zapustená SPP 1/2	ks	1,000	202,40	202,40
5	K	21080011751	Podružný materiál	súb	1,000	360,50	360,50
6	K	21080011752	Revízná správa	súb	1,000	257,50	257,50
15	K	210800197	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 4x16	m	126,000	0,88	110,88
16	M	341110001800	Kábel medený CYKY 4x16 mm2	m	126,000	6,62	834,12
19	K	210902382	Kábel hliníkový silový, NAYY 0,6/1 kV 4x35	m	8,000	1,60	12,80
20	M	341110034100	Kábel hliníkový NAYY 4x35 SM mm2	m	8,000	3,77	30,16

D 23-M Montáže potrubia **96,65**

34	K	230011029	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 D x t 44.5 x 2.6	m	12,600	3,21	40,45
35	M	141110004100	Chránička ocelová DN 40	m	12,600	4,46	56,20

D 46-M Zemné práce **1 059,08**

12	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	88,000	5,56	489,28
17	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	88,000	1,39	122,32
18	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0- 4	t	9,152	23,51	215,16
10	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	88,000	0,47	41,36
11	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	88,000	0,07	6,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	88,000	2,10	184,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Objekt:

1-20-4 - SO 05 Komunikácia

JKSO:

Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

KS:

Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ:

PSBU Pribylina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Július Porubán

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Vandriak

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 507,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	22 507,70	20,00%	4 501,54



Cena s DPH

v EUR


27 009,24

Projektant

Spracovateľ



Peter VANDRIAK
oceňovanie stavebných prác
IČO: 41 327 485 DIČ: 7048 466 111



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Objekt:

1-20-4 - SO 05 Komunikácia

Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ: PSBU Pribylina

Projektant: Ing. Július Porubán

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Peter Vandriak

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 507,70

HSV - Práce a dodávky HSV

22 507,70

1 - Zemné práce

1 249,88

5 - Komunikácie

16 168,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 717,22

99 - Presun hmôt HSV

2 371,99

ROZPOČET

Stavba:

IBV PRIBYLINA - BREZINKA

Objekt:

1-20-4 - SO 05 Komunikácia

Miesto: p.č. 4957/3, 4495/2, k.ú. Pribylina

Dátum: 28. 7. 2020

Objednávateľ: PSBU Pribylina

Projektant: Ing. Július Porubán

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Peter Vandriak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 507,70

D HSV Práce a dodávky HSV **22 507,70**

D 1 Zemné práce **1 249,88**

25	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	5,000	2,25	11,25
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	121,275	3,69	447,50
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	121,275	1,00	121,28
26	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	121,275	3,84	465,70
27	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	121,275	0,75	90,96
6	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	269,500	0,42	113,19

D 5 Komunikácie **16 168,61**

7	K	564750211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	269,500	6,74	1 816,43
8	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	269,500	5,83	1 571,19
9	K	567124115	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	269,500	17,51	4 718,95
28	K	596911163	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	269,500	12,33	3 322,94
29	M	592460012000	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x80 mm, sivá	m2	274,890	17,24	4 739,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **2 717,22**

16	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	123,820	10,08	1 248,11
17	M	592170000900	Obrubník cestný rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	125,058	7,62	952,94
19	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	4,953	96,33	477,12
20	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,725	22,16	16,07
21	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,725	0,97	0,70
22	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,725	4,46	3,23
30	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,725	26,27	19,05

D 99 Presun hmôt HSV **2 371,99**

24	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	316,687	7,49	2 371,99
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------